

PROIET : "TRAVAUX DES LOTS SECONDAIRES VILLA KENITRA					
BORDEREAU DES PRIX DETAILS					
N°	DESIGNATION	U	Q	PU	Total HT
LOT 1 : MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE					
	MENUISERIE BOIS				
1.1	Portes isoplanes à un vantail ouvrant à la française 0,84/2,50	U	6,00	6.000,00	36.000,00
1.2	Portes isoplanes à un vantail ouvrant à la française 0,94/2,50	U	5,00	6.800,00	34.000,00
1.3	Portes Pleine en bois massif à un vantail ouvrant 1,54/3,00	U	1,00	24.903,00	24.903,00
1.4	Dressing 5,10/2,90 avec led et porte en vitre	U	1,00	60.000,00	60.000,00
1.5	Pld1 1,50/2,90	U	1,00	9.000,00	9.000,00
1.6	Pld2 1,80/2,90	U	2,00	11.000,00	22.000,00
1.7	Pld3 0,6/2,90	U	1,00	4.000,00	4.000,00
	Total HT LOT MENUISERIE BOIS :				189.903,00
1.2	Lot Menuiserie métallique				-
1.2	Escalier métallique (sous-sol, RDC)	U	1,00	100.000,00	100.000,00
1.2	Porte métallique 1,40/1.80	U	1,00	6.000,00	6.000,00
1.2	Porte métallique GARAGE 2,80/1.80	U	1,00	25.000,00	25.000,00
1.2	Garde corps mur de clôture	ml	16,00	700,00	11.200,00
1.2	trappe métallique 1,00/1,00 LT	U	2,00	3.500,00	7.000,00
1.2	Echelle LT	U	1,00	1.500,00	1.500,00
	Total HT LOT MENUISERIE METALLIQUE :				150.700,00
	Total HT LOT MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE :				340.603,00
LOT 2 : Faux plafonds					
2.1	BA13	m²	450,00	310,00	139.500,00
2.2	Join creux 20cm	ml	120,00	130,00	15.600,00
2.3	Join creux 5cm	ml	280,00	89,00	24.920,00
	Total HT LOT Faux plafonds :				180.020,00
LOT 3 : REVETMENT SOL - MURS					
2.3	Revetement de sol				
3.1	carreaux de Grès Cérame de 120X120 cm (salon) RDC	m²	100,00	1.000,00	100.000,00
	carreaux de Grès Cérame de 100X100 cm (salon) sous-sol + chambre sous-sol	m²	92,00	650,00	59.800,00
	escalier de Grès Cérame de 100X100 cm (RDC)	m²	29,00	650,00	18.850,00
	escalier de Grès Cérame de 100X100 cm (sous-sol)	m²	24,00	650,00	15.600,00
	escalier de Grès Cérame de 100X100 cm (Etage)	m²	14,00	650,00	9.100,00
	escalier de Grès Cérame de 100X100 cm (cours anglaise)		22,00	450,00	9.900,00
3.2	Parquet semi massif effet noyer (chambre) 10 mm	m²	60,00	1.150,00	69.000,00
	Plinthe parquet semi massif rétro éclairer(chambre) 10 mm	ml	62,00	300,00	18.600,00
	Parquet semi massif effet noyer (hall étage) 10 mm	m²	19,00	1.150,00	21.850,00
	Plinthe parquet semi massif rétro éclairer (hall étage)	ml	20,00	300,00	6.000,00
3.3	Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm (salle de bain)	m²	18,00	550,00	9.900,00
3.1	Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm (salle de bain RDC)	m²	5,00	1.000,00	5.000,00
3.4	Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm (Terrasse Chambres)	m²	16,00	450,00	7.200,00
3.2	Plinthe carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm (Terrasse Chambres)	ml	28,00	100,00	2.800,00
3.5	Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm Revêtement sol cours anglaise +	m²	73,00	450,00	32.850,00
	Plinthe Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm Revêtement sol salle de	ml	24,00	100,00	2.400,00
3.6	Revêtement sol toiture	m²	152,00	250,00	38.000,00
3.7	Plan de travail SDB	m²	8,00	1.200,00	9.600,00
	Total HT LOT revêtement sols :				436.450,00
	Revetements Murs				
	Carreaux de Grès Cérame de 270X120 cm REVETEMENT MURAL SDB	m²	25,00	1.300,00	32.500,00
3.8	Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm REVETEMENT MURAL SDB	m²	120,00	750,00	90.000,00
	Revêtement cours anglaise	m²	100,00	350,00	35.000,00
	Total HT LOT revêtement murs :				157.500,00
	Cuisine équipée				
	CUISINE EQUIPEE	U	1,00	150.000,00	150.000,00
	CUISINE EQUIPEE DIORIO CUCINE import italien Plan de travail en	PM	1,00	355.000,00	
	CUISINE EQUIPEE EGGER en caisson en latte Plan de travail en dekton	PM	1,00	265.000,00	
	Total HT LOT Cuisine :				150.000,00
	Total HT LOT REVETMENT				743.950,00
LOT 4 : LOT ELECTRICITE					
N°	DESIGNATION	U		PU	TOTAL
	BRANCHEMENT ET ALIMENTATION				
	branchement, Boîte de distribution, de coupure, compteurs & canalisations extérieures, et protections,				-
4.1	Aménagement des niches des compteurs, branchement, Boîtes de distribution, de coupure, canalisations extérieures, et protections	Ens			
4.2	Complement prise de terre courants forts en fond de fouille	Ens			
4.3	Tranchée en fouille dans terrain de toute nature y/c Tube annelé double	mL			
	Tableaux électriques				
4.4	Tableau de protection	U			
4.5	Tableau de protection Service genereaux	U			
	Chemins de câble				
4.6	Chemins de câble 215 x 63mm	mL			
4.7	Chemins de câble 155 x 63mm	mL			
4.8	Chemins de câble 95 x 63mm	mL			
	Câbles de distribution basse tension U1000 R2V Cuivre				
4.9	Câble U1000 R2V 4x70mm² +T	mL			
4.10	Câble U1000 R2V 4x25mm² +T	mL			
4.11	Câble U1000 R2V 4x16mm² +T	mL			
4.12	Câble U1000 R2V 4x10mm² +T	mL			
4.13	Câble U1000 R2V 3x16mm²	mL			
	DISTRIBUTION ECLAIRAGE				
4.14	Foyer lumineux sur simple allumage	U			
4.15	Foyer lumineux sur simple allumage étanche	U			
4.16	Foyer lumineux sur double allumage	U			
4.17	Foyer lumineux va et vient	U			
4.18	Foyer lumineux Double va et vient	U			
4.19	Foyer lumineux detecteurs de mouvement 360°	U			
4.20	Foyer lumineux detecteurs de mouvement 180°	U			
4.21	Foyers lumineux complémentaires	U			
	DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS				
4.22	Prise de courant 2x16A+T Normal	U			
4.23	Prise de courant 2x16A+T étanche	U			
4.24	Prise télévision y/c câble coaxial	U			
4.25	Prise telephonique et informatique	U			
4.26	Foyer pour volet roulant	U			
4.27	Alimentation divers (Porte automatique garage)	U			
4.28	Reservation pour la desserte telephonique : tubage et boites de répartition, etc.	E			
4.29	Câblage téléphonique	E			
4.30	Câblage télévision	E			
4.31	Alimentation de l’ascenseur avec cable 5x10mm²	E			
4.32	Sonnerie avec bouton	E			

4.33	Vidéophone	E			
4.34	Réseau de Câblage	E			
4.35	Camera de surveillance				
4.35	TOTAL				220.000,00
	LUSTRERIE ET APPARIELLAGE				
4.36	Plafonnier LED 24W	U			
4.37	Spot LED 5W LED	U			
4.38	Spot Led encastré Etanche 5w SDB 12V	U			
4.39	Spot etanche LED rond 10W terrasse	U			
4.40	Applique murale LED	U			
4.41	Applique murale SDB LED	U			
4.42	Spot carre pour cuisine 24w	U			
4.43	Luminaire étanche 40W (Locaux techniques)	U			
4.44	Borne éclairante 24w LED	U			
4.45	Grille pour protection antichoc pour bloc d'éclairage de sécurité	U			
	TOTAL				120.000,00
	DOMOTIQUE				
	volet roulant: fourniture installation et mise en service d'un smart Switch pour volet roulant électrique inclus un système de sécurité et google home & amazon Alexa				
	clairage intelligent. fourniture installation et mise en service d'un smart home et google home & amazon Alexa				
	eclairage intelligent piscine. fourniture installation et mise en service d'un smart et google home & Amazon Alexa				
	switch intelligent pompe immergée et pompe piscine				
	fourniture installation et mise en service d'un smart et google home & Amazon Alexa				
	eclairage jardin Smart. fourniture installation et mise en service d'un smart et google home & Amazon Alexa				
	garage intelligent Smart. fourniture installation et mise en service d'un smart et Switch intelligent et google Home & Amazon Alexa				
	réseaux et conductivité. hub de contrôle centralisés: fourniture, installation configuration et mise en service d'un système domotique centralisés Local. Pour connecter et gérer tout les appareils et les contrôler via une seul interface				
	TOTAL				150.000,00
	ENERGIE SOLAIRE				
	FOURNITURE ET INSLTALATION D'UNE CENTRALE				80.000,00
	Total HT LOT ELECTRICITE :				570.000,00
	LOT 5 : PLOMBERIE SANITAIRES				
N°	DESIGNATION	U		PU	TOTAL
	CANALISATIONS DE PLOMBERIE				-
5.1	La branchement general et aménagement de la niche et nourrice des compteurs avec portail métallique grillagée à deux vantaux et suivant plan de détail d'architecture et normes de la REGIE DE DISTRIBUTION	Ens			
5.2	Regard et Equipement de branchement	Ens			
	Tube en polyethylene haut densite PN 16				
5.3	Tube en polyethylene haut densite DN 63 -PN 16	ml			
5.4	Tube en polyethylene haut densite DN 50 -PN 16	ml			
5.5	Tube en polyethylene haut densite DN 40 - 32 -PN 16	ml			
	DISTRIBUTION EN PPR PN20				
5.6	PPR Ø14/20	ml			
5.7	PPR Ø16/25	ml			
5.8	PPR Ø21/32	ml			
5.9	Robinet de Puissance	U			
5.10	Robinet d'arrêt	U			
5.11	Anti-Bélier	U			
5.12	Distribution en Polyethelene reticule Diamètre ø 13/16 & 16/20	ml			
	Coffret de distribution	Ens			
5.13	4 Départ EF	Ens			
5.14	3 Départs EF - 3 Départs EC	Ens			
5.15	4 Départs EF - 3 Départs EC	Ens			
5.16	5 Départs EF - 3 Départs EC	Ens			
5.17	5 Départs EF - 4 Départs EC	Ens			
5.18	5 Départs EF - 5 Départs EC	Ens			
5.19	6 Départs EF - 5 Départs EC	Ens			
	EVACUATION EN PVC				
5.20	PVC Ø75	ml			
5.21	PVC Ø100 / 110	ml			
5.22	PVC Ø125	ml			
5.23	PVC Ø160	ml			
5.24	PVC Ø200	ml			
5.25	Siphon de sol en inox	U			
	GARGOUILLES D'EAU PLUVIALE EN TOUT DIAMETRE				
5.26	Ø110	U			
5.27	Ø125	U			
5.28	Equipement fosse de de relevage	Ens			
5.29	TOTAL				175.000,00
	Climatisation-ventilation- chauffage				
5.30	Aérateur silencieux de SDB compris cablage	U			
5.31	Pré-sinstallation de climatisation (Fluide ét electricité)	U			
5.32	Caniveaux en béton avec grille en fonte ductile	ml			
5.33	Climatisation DRV RDC & étage				
5.34	Pompe à chaleur	U	1,00		
5.35	POMPE A CHALEUR HPI-S 27 TR/ET REF 7746970 MARQUE DE DIETRICH	U	1,00		
5.36	Unité Extérieure AWHP 27 TR-2 EH615/EM REF 7655105 MARQUE DE DIETRICH	U	1,00		
5.37	Unité Intérieure MIT-S 22-27/E HK115 REF 7746322 MARQUE DE DIETRICH	U	1,00		
5.38	PREPARATEUR SIMPLE SERPENTIN	U	1,00		
5.39	PLANCHER CHAUFFANT Sous-sol	U			
5.40	RETUBE EUROPEX DN 13 X 16 MARQUE ACOME ART 728753-C240	U			
5.41	DALLE NOVACOME EVOLUTION 0.75P ART 716895	U			
5.42	BANDE IP NON RETICULE REF 716824-R45	U			
5.43	CASSETTE MURALE AC 840E 850X80X530 MM REF 200132 IVAR	U			
5.44	KIT DE COLLECTEURS DE REGLAGE 6 SORTIES CI 595 MNRI/06 1" X EUROK T.M	U			

5.45	TETE ELECTROTHERMIQUE NORMALEMENT FERMEE - TE 3040 IV 501508 230 V	U			
5.46	CHRONO THERMOSTAT DIGITAL AC 710 CODE 580012	U			
5.47	HUMIDIFICATEUR STEAM ENERGY TYPE FL-120/12KW/380V REF 05004022014	U			
5.48	PISCINE	U	1,00		
5.49	POMPE SIMPLE MAGNA1 32-80 180 1x230V PN10 REF 99221235 GRUNDFOS	U			
5.50	ECHANGEUR A PLAQUES VIMATHERM VT04 A 31 PLAQUES	U			
5.51	VANNE 3 VOIES VRG131 25 AVEC MOTEUR SERIE 60 1" ESBE	U			
5.52	ESBE ARA661 3-POINT 230V AC 6N M120S REF 12101300	U			
	THERMOSTAT C03A3 A GAINÉ 1/2" DE 10/ 90 FANTINI COSMI	U			
5.33	TOTAL				320.000,00
	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES				
5.34	Cuvette de WC suspendue Square sans bride Rimless.	U	5,00	4.313,00	21.565,00
5.35	WC DUPLO ONE COMPACT -Bâti-support pour cuvette de WC suspendue. Réservoir double chasse. Coude d'évacuation ø 90/110 mm	U	5,00	2.763,00	13.815,00
5.36	Abattant double laqué en SUPRALIT® Square, frein de chute "Silencio",	U	5,00	1.579,00	7.895,00
5.37	PL3 ONE - Plaque de commande en acier inoxydable anti-vandalisme avec	U	5,00	994,00	4.970,00
5.38	Mitigeur électronique pour lavabo alimentation sur secteur (230v) RDC	U	2,00	5.954,00	11.908,00
5.39	Robinetterie électronique avec réglage température à l'installation alimentation sur secteur (230v)	U	5,00	3.849,00	19.245,00
5.40	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE BOSCH 300L	U	1,00	5.200,00	5.200,00
5.41	Pomme de douche carrée orientable, en acier inoxydable.	U	4,00	2.469,00	9.876,00
5.42	Bras plafond pour pomme de douche.		4,00	100,00	400,00
5.43	Douche thermostatique mural livré avec douchette à main, flexible de 1,50 m et support mural articulé		4,00	5.087,00	20.348,00
	TOTAL				115.222,00
	Total HT :				725.444,00
	LOT 6 : PEINTURE				
6.1	Peinture type1 glycérophthalique ASTRAL	m²			-
6.2	Peinture type2 Decorative sur mur ASTRAL	m²			-
6.3	Peinture type3 extérieur ASTRAL	m²			-
	Total HT :				140.000,00
	LOT 7 : Lot aménagement intérieur				
	miroiterie SDB	U	5		20.000,00
	miroiterie Salle de sport	U	12	900,00	10.800,00
	miroiterie bain maure	U	1	1.800,00	1.800,00
	miroiterie Salle a manger	U	2	1.500,00	3.000,00
	MEUBLE TV SALON EN TUBE MATALIQUE et PLACAGE NOYER sans motorisaiton , TV ROTATIF	U	1	29.500,00	29.500,00
	COIN CAFE 1,87/0,6M EN PLACAGE NOYER ET DEKTON	U	1	22.000,00	22.000,00
	Meuble TV Sous-sol avec cheminée etanole	U	1	37.000,00	37.000,00
	Portique Cote salon sous-sol	U	1	28.800,00	28.800,00
	Habillage mur Salle a manger	U	1	24.000,00	24.000,00
	faux plafond en bois Salle a manger	U	1	24.300,00	24.300,00
	Habillage tv Salle de sport 3,00/3,00	U	1	18.000,00	18.000,00
	Meuble + niche SDB Sous-sol	U	1	15.000,00	15.000,00
	Espace Repos Bain maure	U	1	12.000,00	12.000,00
	separation hall entree et salon européen	U	1	21.000,00	21.000,00
	cloison salon marocain en placage noyer	U	1	38.000,00	38.000,00
	Faux plafond en bois salon marocain	U	1	28.800,00	28.800,00
	coin salon marocain	U	1	21.500,00	21.500,00
	Meuble TV Salon européen	U	1	25.000,00	25.000,00
	Meuble SDB RDC	U	1	12.000,00	12.000,00
	meuble tv chambre 2	U	1	15.000,00	15.000,00
	bardage tête de lit chambre 2	U	1	8.000,00	8.000,00
	meuble tv chambre 1	U	1	10.000,00	10.000,00
	bardage tête de lit chambre 1	U	1	9.000,00	9.000,00
	bardage tête de lit chambre 3 + console	U	1	12.000,00	12.000,00
	console chambre 3	U	1	9.000,00	9.000,00
	Meuble SDB chambre 3	U	1	9.000,00	9.000,00
	Meuble SDB etage	U	1	6.000,00	6.000,00
	habillage hall etage en bois	U	1	12.000,00	12.000,00
	meuble tv chambre parentale	U	1	18.000,00	18.000,00
	Meuble SDB chambre parentale	U	1	12.000,00	12.000,00
	bardage tête de lit chambre parentale	U	1	12.000,00	12.000,00
	moulure en pvc hall etage & salon marocain RDC	U	1	12.000,00	12.000,00
	Total HT aménagement intérieur :				536.500,00
	EQUIPEMENTS PISCINE				
	LOT 8: Lot Piscine / Bain maure				
5.41	Matériel de filtration	Ens			
5.42	GROUPE ELECTROPOMPE	Ens			
5.43	Armoire électrique piscine	Ens			
5.44	Installation électrique	Ens			
5.45	Installation hydraulique	Ens			
5.46	Pièces à sceller	Ens			
5.47	Matériel éclairage	Ens			
5.48	matériel d'agrement	Ens			
5.49	matériel d'entretien	Ens			
5.50	système de traitement d'eau automatique	Ens			
5.51	Equipements de la bache	Ens			
5.52	Grilles de débordement	MI			
5.53	système de levage (Fond Mobile)				
5.53	TOTAL				450.000,00
5.54	BAIN MAURE				
	Fourniture et pose marbre				
	PREPARATEUR SIMPLE SERPENTIN 300L				
	INISOL BESL 300 ER422 DE DIETRICH				
	RESISTANCE ELECTRIQUE 3KW + THERMSOTAT ER397 POUR BSL/BESL/BLC DEDIE				
	SOUPAPE SANITAIRE 7 BAR DIAM 3/4"				

	GENEBRE REF 319005				
	VASE D'EXPANSION CAL-PRO 35L 4BAR P1,5				
	ZILMET REF 1300003500				
	PRESCO-MANO 1/2 FX1/2F 0-4BARS TARAGE 3BARS REF 22L0210134				
5.55	TOTAL				90.000,00
	Total HT Lot Piscine / Bain maure :				540.000,00
	LOT 9 : gros oeuvres				
10.2	mousse polyurethane RDC & etage	U			45.000,00
10.3	Etanchéité légère SDB				25.000,00
10.4	Etanchéité terrasse et toiture avec isolation thermique				120.000,00
10.5	Mur de clôture (construction + Revêtement en granit noir absolu flammé contour porte entrée et garage)	m²	50		140.000,00
10.6	habillage façade extérieur	m²	45		140.000,00
	Total HT Suivis & Etude architecturale				470.000,00
	LOT 10 : Suivis & Etude architecturale				
10.1	Honoraire plans d'exécution				30.000,00
10.2	Honoraire Rendu 3D				25.000,00
10.3	Honoraire gestion de chantier 8 mois d'exécution				72.000,00
10.4	Cameras de surveillance chantier				20.000,00
10.5	Gardiennage et sécurité				36.000,00
10.6	Nettoyage fin de chantier				40.000,00
10.7	Prise Photos et video pro fin de chantier				12.000,00
	Total HT Suivis & Etude architecturale				235.000,00
	Récapitulatif				
	LOT 1 : MENUISERIE BOIS. ALUMINIUM ET METALLIQUE				340.603,00
	LOT 2 : Faux plafonds				180.020,00
	LOT 3 : REVETMENT SOL - MURS				743.950,00
	LOT 4 : LOT ELECTRICITE				570.000,00
	LOT 5 : PLOMBERIE SANITAIRES				725.444,00
	LOT 6 : PEINTURE				140.000,00
	LOT 9 : Lot aménagement intérieur				536.500,00
	LOT 10: Lot Piscine / Bain maure				540.000,00
	LOT 9 : gros oeuvres				470.000,00
	LOT 11 : Suivis & Etude architecturale				235.000,00
			Total HT :		4.481.517,00
			TVA 10%		448.151,70
			TOTAL TTC		4.929.668,70