

**PROJET DE RÉALISATION D'UNE UNITÉ INDUSTRIELLE
D'ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE FRIGORIFIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Au parc industriel C-F-C-I-M de BERRECHID, ECOPARC de BERRECHID, Lot n°83.
VILLE DE BERRECHID
Sté IBRAFROID**

LOT N° 1 : GROS ŒUVRE / ETANCHEITE

BORDEREAU DES PRIX / DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix U/H.T	TOTAL
	<u>100-Gros-œuvres</u>				
101	Fouilles en pleine masse en TT				
	Le mètre carré :	m3	900,00	30,00	27 000,00
102	Fouilles en tranchées/en trous TT				
	Le mètre cube :	m3	850,00	35,00	29 750,00
103	Evacuation aux DP				
	Le mètre cube :	m3	1 750,00	25,00	43 750,00
104	Remblai Compacté GNF 0/60				
	Le mètre cube :	m3	2 200,00	180,00	396 000,00
105	Remblai compacté GNB 0/31,5				
	Le mètre cube :	m3	600,00	200,00	120 000,00
106	Béton de Propreté				
	Le mètre cube :	m3	75,00	850,00	63 750,00
107	Gros béton				
	Le mètre cube :	m3	50,00	850,00	42 500,00
108	Mise à la Terre				
	L'ensemble :	Ens	1,00	9000,00	9 000,00
109	Béton Armé en Fondation				
	A - Pour béton armé en Fondation :				
	Le mètre cube :	m3	360,00	1100,00	396 000,00
	B - PV pour incorporation d'hydrofuge				
	Le mètre cube :	m3	50,00	50,00	2 500,00
110	Armature en Fondation pour B.A en Acier TOR				
	Le kilogramme :	Kg	35 000,00	11,50	402 500,00
111	Regards en béton banché				
	Unité :	U	20,00	900,00	18 000,00

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix U/H.T	TOTAL
112	Canalisations en PVC Ø 200 mm assainissement				
	a) PVC Ø 200 Le mètre linéaire :	ml	90,00	270,00	24 300,00
	b) PVC Ø 315 Le mètre linéaire :	ml	100,00	330,00	33 000,00
113	Ventilation sous chambres négatives				
	a) PVC Ø 160 - PN10				
	Le mètre linéaire :	ml	2 800,00	145,00	406 000,00
	b) Sable d'enrobage des buses PVC Ø 160				
	Le mètre cube :	m3	360,00	150,00	54 000,00
	c) Chape en béton armé ép 10cm				
	Le mètre carré :	m2	1 650,00	100,00	165 000,00
	d) Pare vapeur Chape 40 aluminium				
	Le mètre carré :	m2	1 650,00	90,00	148 500,00
114	Film de polyane sous dallage				
	Le mètre carré :	m2	2 915,00	8,00	23 320,00
115	Forme en Béton de 13 cm yc armatures				
	Le mètre carré :	m2	115,00	190,00	21 850,00
116	Dallage de 20 cm y-c armatures				
	Le mètre carré :	m2	2 800,00	385,00	1 078 000,00
117	Banquettes de protection panneaux				
	Le mètre linéaire :	ml	540,00	220,00	118 800,00
118	Couvre joint de dilatations en inox				
	Le mètre linéaire :	ml	8,00	1000,00	8 000,00
119	Béton Armé en élévations				
	A - Pour béton armé en élévation :				
	Le mètre cube :	m3	210,00	1250,00	262 500,00
	B/ PV pour incorporation d'hydrofuge				
	Le mètre cube :	m3	50,00	50,00	2 500,00
120	Armature en élévation pour B.A en Acier TOR				
	Le kilogramme :	Kg	25 000,00	11,50	287 500,00
121	Plancher en hourdis (20+5)				
	a) (20+5) Le mètre carré :	m2	180,00	360,00	64 800,00
	b) (25+5) Le mètre carré :	m2	75,00	380,00	28 500,00

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix U/H.T	TOTAL
122	Murs simples en agglos				
	a) épaisseur de 10cm				
	Le mètre carré :	m2	190,00	150,00	28 500,00
	b) épaisseur de 20cm				
	Le mètre carré :	m2	1 900,00	190,00	361 000,00
	c) épaisseur de 35cm				
	Le mètre carré :	m2	18,00	330,00	5 940,00
	d) épaisseur de 40cm				
	Le mètre carré :	m2	22,00	380,00	8 360,00
123	Murs double en agglos				
	Le mètre carré :	m2	150,00	380,00	57 000,00
124	Enduits extérieurs sur Murs				
	Le mètre carré :	m2	2 200,00	55,00	121 000,00
125	Enduits intérieurs sur Murs et plafonds				
	Le mètre carré :	m2	3 500,00	47,00	164 500,00
126	Façon d'appuis de fenêtres				
	Le mètre linéaire :	ml	15,00	150,00	2 250,00
127	Couronnement d'acrotères				
	Le mètre linéaire :	ml	95,00	170,00	16 150,00
128	Gaines techniques de ventilation				
	Le mètre linéaire :	ml	20,00	500,00	10 000,00
129	Renformis de béton				
	Le mètre carré :	m2	6,00	100,00	600,00
130	Daliette en béton armé				
	Le mètre carré :	m2	6,00	150,00	900,00
131	Baguettes d'angle				
	Le mètre linéaire :	ml	30,00	25,00	750,00
132	Pose et scellement des précadres				
	Unité :	U	20,00	150,00	3 000,00
133	Souches en terrasse				
	Unité :	U	2,00	500,00	1 000,00
134	Socles en béton armé				
	Le mètre carré :	m2	20,00	150,00	3 000,00
135	Polystyrène pour joint de dilatation				
	Le mètre carré :	m2	5,00	100,00	500,00
136	Arrase étanche sous murs en agglos				
	Le mètre carré :	m2	60,00	100,00	6 000,00

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix U/H.T	TOTAL
	<u>200-ETANCHEITE</u>				
201	Forme de pente et chape de lissage				
	Le mètre carré :	m2	345,00	75,00	25 875,00
202	Etanchéité bicouche				
	Le mètre carré :	m2	345,00	155,00	53 475,00
203	Protection lourde				
	Le mètre carré :	m2	345,00	55,00	18 975,00
204	Relief bicouche SBS				
	Le mètre linéaire :	ml	110,00	90,00	9 900,00
205	Solins grillagés				
	Le mètre linéaire :	ml	110,00	70,00	7 700,00
206	Fourniture et pose de gargouilles et crapaudines				
	L'unité :	U	5,00	500,00	2 500,00
207	Etanchéité légère				
	Le mètre carré :	m2	70,00	110,00	7 700,00
TOTAL GROS ŒUVRE / ETANCHEITE (DHS H.T)					5 193 895,00
TVA 20%					1 038 779,00
TOTAL GROS ŒUVRE / ETANCHEITE (DHS T.T.C)					6 232 674,00